

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty ziemne					
1 Roboty ziemne,					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (60,0*2,20+60,0*1,20+40,0*1,20)	m ²		
d.1	0101-01		m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 252,00	m ²		
d.1	0103-02		m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
2 Wykonanie chodników					
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 252,00	m ²		
d.2	0104-01		m ²	252,00	
				RAZEM	252,00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm (warstwy pod chodniki) 60,0	m ²		
d.2	0114-05		m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm (alejki wysypane kamieniem) (60,00*2+40,0)*1,20	m ²		
d.2	0204-05		m ²	192,00	
				RAZEM	192,00
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60,0*3+60,0+40,0	m		
d.2	0407-05		m	280,00	
				RAZEM	280,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60,0*1,0	m ²		
d.2	0511-02		m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
3 Montaż ławek					
8	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe ławka z pergolą 8,0	szt.		
d.3	0607-01		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
9	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 12	szt.		
d.3	0607-02		szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
4 Nasadzenie krzewów					
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. I-II Klon kulisty 20	szt.		
d.4	0319-01		szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (Clematis botaniczny) 56	szt.		
d.4	0302-01		szt.	56,00	
				RAZEM	56,00